




Tiefbauamt

Kantonsstrasse Nr. 8, Gossau-Flawil-Wil
RMS-Kilometer 5.483 - 5.441
Gemeinde Flawil
Bauobjekt Gehweganpassung Isny-Kreisel
Plan, Massstab **Kostenvoranschlag**

03

<p>Projektverfasser Wälli AG Ingenieure Heiligkreuzstrasse 5 9008 St.Gallen T. 058 100 90 05 www.waelli.ch st.gallen@waelli.ch 3205-0550</p> 	<p>Genehmigungsvermerke</p>	<p>vom TBA freigegeben</p>		
<p>Plan 03.03 Projekt B79.5.008.050 Mn/FGS FinV</p>	<p>Ausfertigung für</p>	<p>Format Fläche A4</p>		
<p>Vorstudie</p>	<p>Entwurf</p>	<p>Gezeichnet</p>	<p>Geprüft</p>	<p>Datum</p>
<p>Vorprojekt</p>	<p>sbo</p>	<p>sbo</p>	<p>pbs</p>	<p>23.02.2024</p>
<p>Bauprojekt</p>				
<p>Genehmigungs- / Auflageprojekt</p>				
<p>Ausschreibung</p>				
<p>Ausführungsprojekt</p>				
<p>Dok. des ausgeführten Werks</p>				



Tiefbauamt
Strassen- und Kunstbauten

Kostenvoranschlag (inkl. MWST)

Kantonsstrasse(n) Nr. 008; ; Projektnr. B79.5.008.050
Flawil : Gehweganpassung Isny-Kreisel

Arbeitsgattung		Kostenvoranschlag Preisstand: 01.2024 in Fr.
111	Regiearbeiten	1'800.00
113	Baustelleneinrichtung	1'800.00
117	Abbrüche und Demontagen	3'000.00
151	Bauarbeiten für Werkleitungen	6'500.00
181	Garten- und Landschaftsbau	6'200.00
100	Vorbereitung, Spezialtiefbau, Instandsetzung, Umgebung	19'300.00
211	Baugruben u. Erdbau	7'200.00
221	Fundationsschichten für Verkehrsanlagen	6'700.00
222	Pflästerungen und Abschlüsse	2'800.00
223	Belagsarbeiten	12'000.00
200	Tiefbau- und. Untertagbauarbeiten	28'700.00
851	Projektleitung u. Projektbegleitung d. Bauherr	8'000.00
872	Honorare: Bauingenieur	8'000.00
800	Übrige Aufwendungen	16'000.00
Total		64'000.00
Investorenprojekt		64'000.00

Bemerkungen:

Kostengenauigkeit +/- 10 Prozent.

- Der Landerwerb wird unentgeltlich an den Kanton abgetreten.

- Honorare Bauingenieur:

Phase 31-33: direkt durch HRS beauftragt, deshalb nicht in KV enthalten

Phase 41-53: in KV enthalten

- In den Abbrucharbeiten sind die zusätzlichen Flächen ab dem BGK-Projekt, welche bis zur neuen Parzellengrenze anfallen, sowie der Abbruch des provisorischen Belages, enthalten.

- In den Bauarbeiten für Werkleitungen wird von einer allfällig nötigen Werkleitungsverlegung ausgegangen.

Annahme: Kabelrohrblock EW und Swisscom wird im Trottoir südlich der Wilerstrasse neu geführt und wird im Zuge dieses Projektes hinter die Grünrabbatten verlegt.

St.Gallen, 23.02.2024

Der Projektleiter:

Manfred Huber

Verteiler

- Politische Gemeinde(n) Flawil (Kopie)

- HRS Real Estate AG